

СОГЛАСОВАНО:

2022 года

УТВЕРЖДАЮ:



2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

[illegible]

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2/2022

ремонт вентшахт

(наименование конструктивного решения)

Составлен
базисно-индексным
методом

Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)
-----------	---

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	120.00	(0) тыс.руб.
-------------------	--------	--------------

В том числе:

строительных работ

монтажных работ

Винаволавобу

прочих затрат

120.00 (0) тыс.руб.

0.00	(0) тыс.руб.
------	--------------

0,00	(0) тыс.руб.
------	--------------

0,00	(0) тыс.руб.
------	--------------

Средства на оплату труда рабочих

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения

40,98 (1,56) тыс.руб.

167,28 чел.час.

4.80 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Новый раздел													
1	ФЕРб61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью 0,5											
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/нр прил. 10 табл. 3 п.9												
		1 ОТ					669,99	1,5	502,49	26,22	13 175,00		
		2 ЭМ					87,70	1,5	65,78				
		3 в т.ч. ОТм					64,44	1,5	48,33	26,22	1 267,00		
		4 М					282,37		141,19				
		ЗТ	чел.-ч	62,91	1,5	47,1825							
		ЗТм	чел.-ч	6,21	1,5	4,6575							
		Итого по расценке					1 040,06		709,46		14 442,00		
		ФОТ							550,82		12 853,00		
	Приказ № 812/нр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.95		%	89		89			490,23				
	Приказ № 774/нр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.95		%	44		44			242,36		6 354,00		
		Всего по позиции							1 442,05				
2	ФССЦ-04.3.01.09-0022	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:2 (Штукатурные работы (ремонтно-строительные))	м3				0,2454545		519,80		127,59		
		Всего по позиции							127,59				
3	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			70							
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 421/нр прил. 10 табл. 3 п.9												
		1 ОТ											
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,5	94,5			7,68	1,5	806,40	26,22	21 144,00
		Итого по расценке							7,68		806,40		21 144,00
		ФОТ							806,40		17 888,00		
	Приказ № 812/нр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 21.12.2020 Прил. п.13, 21.12.2020 п.25		%	94	0,9	84,6			682,21				
	Приказ № 774/нр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 Прил. п.13, 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35			349,57		9 166,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							1 838,18		
4	ФЕР15-04-019-02	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	100 м2	1,2							
	Приказ от 04.08.2020 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых зданиях без расселения ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5										
	421/нр прил. 10 табл. 3 п. 9										
	1 ОТ						141,06	1,5	253,91	26,22	6 658,00
	2 ЭМ						428,53	1,5	771,35		
	3 в т.ч. ОТм						0,93	1,5	1,67	26,22	44,00
	4 М						105,72		126,86		
	ЗТ		чел.-ч	14,22	1,5	25,596					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,5	0,144					
	Итого по расценке						675,31		1 152,12		6 702,00
	ФОТ								255,58		6 032,00
	Приказ № 812/нр от 21.12.2020 Прил. п. 15, Приказ № 812/нр от 21.12.2020 п. 25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			230,02		
	Приказ № 774/нр от 11.12.2020 Прил. п. 15, Приказ № 774/нр от 11.12.2020 п. 16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			106,45		2 791,00
	Всего по позиции								1 488,59		
5	ФССЦ-14.3.02.01-0103	Краска акриловая водно-дисперсионная	т	0,0456			35 830,95		1 633,89		
	(Отделочные работы)										
	Всего по позиции								1 633,89		
6	ФССЦ-14.4.01.15-0004	Грунтовка полимерная, для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата	кг	15,6			19,61		305,92		
	(Отделочные работы)										
	Всего по позиции								305,92		
Итого по смете:											
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
1	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
1	материалы										
	накладные расходы										
									4 735,38		66 620,00
									1 562,80		40 977,00
									837,13		8 221,00
									50,00		1 311,00
									2 335,45		17 422,00
									6 836,22		121 704,00
									1 562,80		40 977,00
									837,13	9,82	8 221,00
									50,00		1 311,00
									2 335,45	7,46	17 422,00
									1 402,46		36 773,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							698,38		18 311,00
		Итого ФОТ (справочно)							1 612,80		42 288,00
		Итого накладные расходы (справочно)							1 402,46		36 773,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							698,38		18 311,00
		ВСЕГО по смете							6 836,22		120 000,00

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]